

Calvin University

## Calvin Digital Commons

---

Box 16 - Business (COLL300)

Series 07: Business Papers (COLL300)

---

March 2023

### Folder 25: Building Plans for O. Van Olinda, undated

Van Raalte Collection

Follow this and additional works at: [https://digitalcommons.calvin.edu/hh-coll300\\_box16-business](https://digitalcommons.calvin.edu/hh-coll300_box16-business)

---

#### Recommended Citation

Van Raalte Collection, "Folder 25: Building Plans for O. Van Olinda, undated" (2023). *Box 16 - Business (COLL300)*. 25.

[https://digitalcommons.calvin.edu/hh-coll300\\_box16-business/25](https://digitalcommons.calvin.edu/hh-coll300_box16-business/25)

This Book is brought to you for free and open access by the Series 07: Business Papers (COLL300) at Calvin Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Box 16 - Business (COLL300) by an authorized administrator of Calvin Digital Commons. For more information, please contact [dbm9@calvin.edu](mailto:dbm9@calvin.edu).

Plan van een Woonhuis voor M<sup>r</sup> van Olinda.  
te Holland Ottawa Michigan.

Gezegde huis lang 30 v<sup>t</sup>, breed 16 v<sup>t</sup>, hoog met de platen  
van de fondering 16 v<sup>t</sup>. Aan de Oostzij van dit gebouw  
een keuken, breed 10 v<sup>t</sup>, diep 1 1/2 v<sup>t</sup>, met een stoep voor  
de helve, naar de hekering.

Fondering.

De fondering behoortlyk met pennen en gaaten en  
inlinking in elkander te werken, het groote gebouw  
op 13, en de keuken op 6 klippen te plaatsen, in de fondering  
te werken de vloerbalken, 2 a 8 d<sup>m</sup>, 18 d<sup>m</sup> <sup>op midden</sup> midden, 6 d<sup>m</sup> inlinking.

Freem Werk.

De Scheile, 3 a 4 d<sup>m</sup>, 16 d<sup>m</sup> midden, op midden, de onder ver,  
dieping tusschen vloer en balken, 9 v<sup>t</sup>, de balken van breeten  
te maaken, en onder de helve een schroot 1 a 3 d<sup>m</sup> in de  
scheilen in te linken, de platen op de scheilen te speij,  
keren 2 a 4 d<sup>m</sup> dubbel de enden verwisselen.

De spooren 2 a 6 d<sup>m</sup> 2 v<sup>t</sup> mid: op mid:, 18 d<sup>m</sup> over de platen, de helve  
te dekken met schentelplaten en behoortlyk te schentelen,  
5 d<sup>m</sup> boven elkander, te dekken met een kap van zijdings,  
aan de buitenzij alles te bekleeden met 1 d<sup>m</sup> planken.  
Het dak van de keuken naar verpouwing van de lijst van  
het groote gebouw.

Raam en Deurkozynen.

In het groote gebouw onder 6 raamkozynen 10 by 12,  
boven 6 dito 9 by 12, In de keuken drie raamkozynen 10 by 12,  
Deurkozynen 9 stukks kamer deuren, 7 kastdeuren.

## Buiten bekleding.

Het geheele gebouw met lijst plintes en hoekschrootes, te bekleden met zijdings, de helve met de hand geschaafd, De keuken aan de N. zij aan de stoep, te bekleden met geploegde zijdings, een trap voor de stoep, onder de plintes in het rond te bekleden met ruwe planken.

## Binne. betimmering.

De hal doorbalken door de midden van het gebouw met bransjes vloer holder als mede de stoep te dekken met vloerings, geschaafd en geploegd te ontvangen. In het dak te brengen de noodige balken 2 a 6 Dm, te speikeren tegen de spoorren, een vt midden op midden.

## Partition.

Het groote gebouw een partition, ongeveer 16 vt van den voorgevel, in het midden, en daar, aan de oost zijde een rechte steek trap, onder de helve een kast, West zij een dubbelle kast, ieder met twee deuren.

In de keuken een partition knid en bouw voor gang, entegen de helve een kast, aan de oostzij, een stoel voorschouwen.

## Aftimmering.

Door het heele gebouw de aftimmering van raam en deuren, zijnen, plintes in het rond op de vloer, hang en sluitwerk aan de deuren.

## Houthok

Het houthok lang 28 vt., br 14 vt., hoog tusſchen fondering en plaaten 9 vt. Het freem

Defondering in elkander te werken met pen en gat, 11 vt. van het oost end een fondering balk, te plaaten op de noodige klizpen.

Het oost end is bij 14 vt., te bewerken tot kelder op navolgende wijze, het freem te plaaten waterpas met het huis, de kelder posten 14 vt. onder het freem, de vloer der kelder ter diepte dat het water niet schaade, 6 vt. boven de vloer der kelder, balken 2 a 3, te ſpeikeren tegen de ſteilen oost en west, 16 dm midden op midden, de kelder aan beide zij 2 dm planken tot tegen het fonderment, de binne zij bekleeden tegen de posten, rechtſtandig tot tegen de kelder balken, de onderkant inſgelijks der balken te bekleeden met 1 dm boord, en de kelder met de wanden goed aantevullen met bark, de balken te dekken met boords, het hout hok de binne zij te bekleeden met ruwe boords, uitgezonderd boven de kelder, de buite zij van dit gebouw te bekleeden, met plinten, hoekſchroeven, zijding, en onder het fonderment met 1 dm boords, alles ongeſchaafd, aan de drie zijden ieder zij een raam, hoog 8 by 10-12 duiten, van de N O hoek van dit gebouw tot de Z O hoek van het huis een gang, de vloer waterpas met de gebouwen, de ſteilen 16 dm midden op midden, op de helve dubbele plaaten 2 by 14 dm, ſpooren 2 by 14 dm, gang en houthok te dekken met ſchennels 6 dm, met,

het kouthok, 3/4 van het groote gebouw, 2 e. d. in de richting  
van de keuken, de zijding van de gang geschaafte, N O hoek  
van het kouthok een deur, trap naar de kelder, muervloer  
in de kelder, 2 zijden, raamtuji, een trap met looven de  
kelder, een trap en deur om te gaan in het kouthok  
N O hoek, 2 zij een ruwe geplougee, op geklampte deur,  
Luid zij van het kouthok, een beste kaamer of cekret,  
met de ingang boven de kelder, Oostrij Stoell: voor  
Schoorsteen. Waater, put  
bij dit gebouw te maaken een waater, put aan de Oost,  
zij van de gang tussehen het kouthok en de keuken  
de put buitewaards dat en in de gang en buiten, kan  
geynt worden de put 3/4 buitewerks

Dit werk behoortlyk aftewerken honder raamen  
deuren schaaven en ploegen der vloerings of eenig,  
ge leverancie, Voordesom van twee honderd en twintig  
Dollers klinkende specie verbinden de onovergete,  
kende tot nakoming dikes Condictien als naar  
rechten de betaling zal geschieden als het Werk  
afgewerkt is.

J. Schrader

Chen Van Linda